Varaaflstöð fyrir Landsnet



IAV byggir 1000 m2 staðsteypta varaflsstöð á einni hæð. Húsið er 8 m á hæð.

Útveggir eru að hluta sjónsteypa og að hluta álklæðningar. Húsið kemur til með að hýsa spenni, rofa, og 6 díselrafstöðvar Landsnets í Bolungarvík.

IAV skilar húsi fullgerðu að utan sem innan tilbúnu til uppsetningar fyrir háspennubúnað og varaflsvélar.

IAV leggur einnig til olíutanka og olíudreifikerfi fyrir díselvélarnar ásamt tilheyrandi tæknibúnaði. IAV leggur einnig til almennar pípulagnir ,lágspennukerfi, smáspennukerfi, húskerfi, öryggiskerfi ásamt stjórnkerfi fyrir olíukerfi díselrafstölvanna.



Steypa 1000 m3
Steypustyrktarstál 100 tonn
Mót 5000 m2
Sjónsteypa 600 m2
Klæðningar 500 m2
Þakkerfi 1000 m2
Tveir 100.000 l olíutankar ásamt kerfum

Verkkaupi
Landsnet
Upphaf framkvæmda
Október 2013
Burðarþolshönnun
Mannvit
Eftirlit
Tækniþjónusta Vestfjarða ehf
Arkitektar
Hornsteinar arkitektar ehf
Lok framkvæmda
September 2014
Raflagnahönnun
Mannvit

Íslenskir aðalverktakar hf.
Höfðabakka 9
IS 110 Reykjavík
Tel. +354 530 4200
Fax. +354 530 4205
iav@iav.is
www.iav.is